

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 229,6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 229,600	
				RAZEM	229,600
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 820	m m	 820,000	
				RAZEM	820,000
3	KNNR 5 0702-05	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 164	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 164,000	
				RAZEM	164,000
4	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 820	m m	 820,000	
				RAZEM	820,000
5	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm <sup>2</sup> 820	m m	 820,000	
				RAZEM	820,000
6	KNNR 5 0401-02	Złącza kablowe typu ZK1a 400 A 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0405-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000