

Załącznik nr 3 - Specyfikacja materiałowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	Płyta GK 1,25mm:
	Łaty - ruszt instalacyjny 50x50 mm
	Wetna mineralna 50mm
	Folia paroizolacyjna
	Konstrukcja drewniana 60x160 mm
	Wetna mineralna 160mm
	Płyta konstrukcyjna FERMACELL 12,5mm
	Wetna skalna fasadowa 100mm
	Siatka podtynkowa z włókna szklanego
	Klej do siatki
	Tynk silikonowy
	Łączniki do płyt
	Wkręt 6x90mm
	Kotwy do betonu
ŚCIANA WEWNĘTRZNA	Płyta GK 1,25mm
	Konstrukcja drewniana 50x100mm
	Wetna mineralna 100mm
	Płyta GK 1,25mm
	Łączniki do płyt
Kotwy do betonu	
STROP UŻYTKOWY	Płyta konstrukcyjna OSB 22mm
	Wetna mineralna 200mm
	Konstrukcja drewniana - zgodnie ze statyką
	Ruszt drewniany pod płyty GK:
	Płyta GK 1,25mm
	Łączniki do płyt
Wkręt 8x360mm	
KONSTRUKCJA DACHOWA	Dachówka betonowa Creaton Kapstadt Duratrop Pro
	Łaty i kontrłaty 30x50mm
	Wkręty do łąt i kontrłąt 5x100mm
	Membrana dachowa
	Konstrukcja dachowa drewniana 200x60mm
	Wetna mineralna 200mm
	Wetna Isover 50mm x2
	Ruszt drewniany pod płyty GK
	Folia paroizolacyjna
	Płyta GK 1,25mm
	Łączniki do płyt
Wkręt 8x360mm	
STOLARKA	Stolarka okienna
	Drzwi zewnętrzne
DODATKOWO	Zewnętrzne parapety
	Wentylacje systemowe
	Instalacja elektryczna (przewody w peszlach oraz puszki)
	Instalacja wodno-kanalizacyjna
	Schody techniczne, budowlane

PLYTA FUNDAMENTOWA	Beton B25 wodoszczelny
	Styropian XPS
	Siatki zbrojeniowe
	Stal zbrojeniowa
	Folia kubelkowa
	Folia PE
	Podkładki betonowe
	Klej do XPS
	Rury i akcesoria potrzebne do wykonania instalacji kanalizacyjnych, wodnych oraz wymaganych przepustów technicznych
	Projekt konstrukcyjno-wykonawczy
	Wykonanie instalacja wodno-kanalizacyjna
	Nadzór oraz wykonanie prac ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu